

CENOVÁ PONUKA

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si prešľudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

Názov uchádzača: MILAN STRIEBORNÝ
 Sídlo uchádzača: Sebedín-Bečov, časť Bečov 30
 IČO:10829521
 DIČ DPH: SK1029221853

Kontaktná adresa uchádzača: MILAN STRIEBORNÝ, Sebedín-Bečov, časť Bečov 30 97401 Sebedín-Bečov

**Cenová ponuka uchádzača: DOPLNENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI PONIKY, časť Ponická Huta
 BUKOVINKA /Molitoriska/**

Doplnenie verejného osvetlenia obce Poniky									
P.č.	Stavba	Doplnenie verejného osvetlenia obce Poniky							
1	Zhotoviteľ	Milan Strieborný							
2	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku						
3	Výkopové práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábľa, fólia, chránička, pokládka guľatiny	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [Eur]	Jednotková cena s DPH [Eur]	Celkom bez DPH [Eur]	Celkom s DPH [Eur]
4	Výkopové práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn $\Phi=10$ mm	m	270	5,00	6,00	1 350,00	1 620,00
5	Výkopové práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka Guľatiny FeZn $\Phi=10$ mm, vrátane podružného materiálu	m	270	0,80	0,96	216,00	259,20
6	Výkopové práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička $\Phi 100$ mm, záťah kábľa a pásoviny FeZn 30x4mm	m	22	2,20	2,64	48,40	58,08
7	Výkopové práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búracie práce betón a asfalt, výsprávka betón a asfalt po uložení chráničky a kábľa.	m	10	50,00	60,00	500,00	600,00
8	Základy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábľa do výšky 6 m	m	10	10,00	12,00	100,00	120,00
9	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺp pre VO, pozinkovaný, bez prírubou. Spodný priemer rúry min 219mm	ks	10	80,00	96,00	800,00	960,00
10	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábľa, zhotovenie čiapky	ks	10	170,00	204,00	1 700,00	2 040,00
								800,00	960,00

11	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripojenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky zapojenie vývodu pre svietidlo, Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	10	12,07	14,48	120,70	144,84
12	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		ks	10	0,38	0,46	3,80	4,56
13	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	10	0,43	0,52	4,30	5,16
14	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samolepka BLESK-B3	ks	10	0,52	0,62	5,20	6,24
15	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samolepka uzemnenie	ks	10	0,43	0,52	4,30	5,16
16	Stožiare	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2035SK-1D1U, 1x10A	ks	10	30,00	36,00	300,00	360,00
17	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	65	0,70	0,84	45,50	54,60
18	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	290	1,58	1,90	458,20	549,84
19	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 2x2,5	m	290	0,56	0,67	162,40	194,88
20	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový s plastovou izoláciou NZFXA 2x16	m	50	0,95	1,14	47,50	57,00
21	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička na kábel KF 09040	m	280	0,60	0,72	168,00	201,60
22	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	192	0,65	0,78	124,80	149,76
23	Káble a vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	24	0,70	0,84	16,80	20,16
24	Rozhlas a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor, a kotva na stĺp VO, typ T 51, 15 W	ks	3	39,60	47,50	118,80	142,50
25	Svietidlá a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LED svietidlo SLUM1 standard dynamimer, typ 06.025.010 + recyklačný poplatok	ks	10	166,00	199,20	1 660,00	1 992,00
26	Svietidlá a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	10	0,75	0,90	7,50	9,00
27	Svietidlá a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pouličného svietidla do výšky 6 m	ks	10	20,00	24,00	200,00	240,00
28	Inžinierske, projekčné a revízne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	10	50,00	60,00	500,00	600,00
29	Inžinierske, projekčné a revízne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom	ks	10	40,00	48,00	400,00	480,00
	Rozvážače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pripojková skriňa SPP 0, na stĺp, 3x63A	ks	1	59,00	70,80	59,00	70,80
	Rozvážače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pripojkovej skrine SPP 0, zapojenie	ks	1	50,00	60,00	50,00	60,00
Cena celkom bez DPH:									9 971,20 €
DPH 20%:									1 994,24 €
Cena celkom s DPH:									11 965,44 €
									11 965,38 €

Milán Strieborný
Sebedin Bečov - 80
974 01 B. Bystrica